**Ermittlung des Wechselstrombedarfs zur LiPo-Akku-Ladung**

**Konfiguration :**

**Netzgerät :** PC-Netzteil
**Lader :** Jamara X-Peak 3
**Balancer :** Robbe Equalizer

| | | |
|---|---|---|
| Leerlaufleistungsaufnahme von NT, Lader und Bal. : | 21,5 W | ( kalt ) |
| | 20,9 W | ( nach 1 h ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Akku 1 :** | Robbe 3S1P 1000 mAH | | |
| **Zellentemperatur zu Ladebeginn:** | **18° C** | **Nach laden:** | **20° C** |
| **Lademenge laut Jamara X-Peak 3** | **946 mA** | | |
| **Ladedauer** | **75:32 min** | | |
| **Leistungsaufnahme aus dem 230 V Netz in der Zeit :** | | **42 W** | ( 0,042 kW ) |